

Rack Manutention Prémurs

RMP



Remorque Intra site



Stabilisateurs avec
7 positions pour
meilleure stabilité
sur sols accidentés

CONTACT

DIRECTEUR
DEPARTEMENT MANUTENTION

Michel BOUTINEAU

Mobile+ 33 (0)7 86 12 43 52

michel.boutineau@groupe-cartel.com

Tél.: + 33 (0)5 49 76 71 96

Fax : +33 (0)5 49 76 77 06

18 rue du pont au loup
79170 Chize France

www.cartel-manutention.fr

HEAD OFFICE

Route de Saint Malo du Bois
ZA du Cormélia
85500 Chambretaud
France




Châssis
mécanosoudé,
avec traverses
et plancher
métal déployé



Verrouillage sécurisé
par goupilles
équipées demi-lunes



Séparateur de
plaques avec
protection
plastique



Séparateur de
plaques avec
protection
plastique

Spécifications techniques

Solution de stockage et de manutention des ensembles bétons préfabriqués,

Le rack est spécialement étudié pour faciliter la manutention, le stockage et le transport des murs préfabriqués.

Une remorque spéciale, permet de venir prendre le rack qui lui est au sol, de lever le rack et de le déplacer intra-site.