

Rack Manutention Prémurs

RMP



Remorque Intra site



Stabilisateurs avec
7 positions pour
meilleure stabilité
sur sols accidentés




Châssis
mécanosoudé,
avec traverses
et plancher
métal déployé



Verrouillage sécurisé
par goupilles
équipées demi-lunes



Séparateur de
plaques avec
protection
plastique



Séparateur de
plaques avec
protection
plastique

CONTACT
DIRECTEUR DEPARTEMENT
MANUTENTION
MICHEL BOUTINEAU
Mobile +33(0)7 86 12 43 52
michel.boutineau@groupe-cartel.com

Tél. +33 (0) 5 49 76 71 96
Fax. +33 (0) 5 49 76 77 06
18 Rue du pont au Loup
79170 CHIZE

www.cartel-manutention.fr

Siege Social : ZA du Cormelia
85500 Chambretaud
FRANCE

Spécifications techniques

Solution de stockage et de manutention des ensembles bétons préfabriqués,

Le rack est spécialement étudié pour faciliter la manutention, le stockage et le transport des murs préfabriqués.

Une remorque spéciale, permet de venir prendre le rack qui lui est au sol, de lever le rack et de le déplacer intra-site.