



RACKS DE MANUTENTION - PRÉMURS

RMP

DESCRIPTIF

- Châssis mécanosoudé avec traverses bois et plancher en métal déployé, finition galvanisée à chaud
- Verrouillage sécurisé des tabliers par goupilles équipées demi-lunes
- Fourreaux de transport latéraux
- Crochets de levage Grue accessibles uniquement lorsque le rack est vide pour garantir la sécurité sur le chantier.
- Poteaux intermédiaires multi-positions
- Géolocalisation possible



Eclisse standard ou excentrée finition zinguée blanc et plastification.





ADAPTABILITÉ

- Grâce au savoir-faire développé depuis 2008, Cartel Manutention vous propose une large gamme de solutions de stockage et de manutention des ensembles béton préfabriqués.

ROBUSTESSE

- Un châssis acier mécanosoudé en acier S355 finition entièrement galvanisée à chaud, les traverses bois (pour protéger les éléments béton) et un plancher en métal déployé (antidérapant).
- Les éclisses standards ou excentrés en acier S500 finition zinguée blanc avec plastification sur les extrémités.

TRAÇABILITÉ

- Chaque châssis est équipé d'une plaque CE avec un numéro de série. L'année de fabrication gravée au laser sur chaque éclisse, vous permet d'assurer un suivi d'entretien.

Chaque produit fabriqué sur nos sites possède un dossier complet de suivi permettant de tracer les certificats de matières, chaque étape de production et la qualité finale.



**CERTIFICATION
ISO 9001**



**PRODUCTION
FRANÇAISE**

CARTEL
MANUTENTION
AIRPORT INDUSTRIAL EQUIPMENT

5 rue Madame de La Borde - Chambretaud 85500 CHANVERRIE
Tél. 02 51 61 50 50
Mail : cartel@groupe-cartel.com

WWW.CARTEL-MANUTENTION.FR

